

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 127/2015ОП

05 Деловодни број: 31-287

Датум: 11. 03. 2016
Београд

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку 127/2015 ОП „Уређење робно царинског складишта“

Поштовани,

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12 и 14/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку 127/2015 ОП „Уређење робно царинског складишта" на следећи начин:

У поглављу 3. конкурсне документације:

„ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ“,

у делу:

„РАДОВИ НА КОЛОВОЗНИМ ПОВРШИНАМА“

тачка 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, на страни 15. од 88, Конкурсне документације, за позиције 1.6 и 1.7 у четвртој колони иза речи „По потреби“ додаје се текст (за 1.6 „: до 5 шахтова и до 5 сливника“ и за 1.7 „: до 5 капа за хидранте и вентиле“), и измењени текст гласи:

1.6	Висинско регулисање шахт поклопаца и сливника. Постојећи шахтови и сливници се нивелишу одговарајућим издизањем -спуштањем (10-20 cm) рама, уз рушење и израду бетонског јастука испод рама. Сав шут се одвози на легалну градску депонију.	По потреби: до 5 шахтова и до 5 сливника
1.7	Висинско регулисање капа за хидранте и вентиле. Постојеће хидрантске капе се нивелишу одговарајућим издизањем -спуштањем (10-20cm) рама, уз рушење и израду бетонског јастука испод рама. Позиција подразумева и набавку и уградњу капе за подземни хидрант (са кућиштем и поклопцем). Сав шут се одвози на легалну градску депонију.	По потреби: до 5 капа за хидранте и вентиле

Председник комисије
Хранислав Мишић, дипл. инж.



Прилог: Измењена страна: 15.

1.6	Висинско регулисање шахт поклопаца и сливника. Постојећи шахтови и сливници се нивелишу одговарајућим издизањем -спуштањем (10-20cm) рама, уз рушење и израду бетонског јастука испод рама. Сав шут се одвози на легалну градску депонију.	По потреби до 5 шахтова и до 5 сливника
1.7	Висинско регулисање капа за хидранте и вентиле. Постојеће хидрантске капе се нивелишу одговарајућим издизањем -спуштањем (10-20cm) рама, уз рушење и израду бетонског јастука испод рама. Позиција подразумева и набавку и уградњу капе за подземни хидрант (са кућиштем и поклопцем). Сав шут се одвози на легалну градску депонију.	По потреби до 5 капа за хидранте и вентиле

2. АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
2.1. Израда хабајућег слоја преко постојећег бетонског коловоза АВ 11s дебљине d=6cm Позиција обухвата чишћење и прскање подлоге, набавку, справљање, машинско уграђивање и збијање асфалт бетона, а у свему према важећим стандардима. Као доказ о квалитету асфалтне мешавине је потребно доставити извештај лабораторије о претходној мешавини, радној мешавини, извештаје о текућим испитивањама мешавине и извештај о резултатима испитивања узорка из коловоза. Узимање узорка из коловоза је обавеза Извођача радова. Предвидети обавезно постављање битуменске траке на свим радним спојевима (асфалт - асфалт, бетон - асфалт).	m ²	1,600.00		