

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 127/2015ОП

05 Деловодни број: 31-335
Датум:
Београд 18-03-2016

Предмет: **Измена конкурсне документације за јавну набавку 127/2015 ОП „Уређење робно царинског складишта“**

Поштовани,

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12 и 14/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку 127/2015 ОП „Уређење робно царинског складишта“ на следећи начин:

У поглављу 3. конкурсне документације:

„ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ“,

- у делу:

„БРАВАРСКИ РАДОВИ“

на страни 9. од 88, Конкурсне документације, за позицију 1.5 у другој колони иза речи „жичаних врата“, додају се речи „димензија 240x240 и 310x240 цм“

на страни 9. од 88, Конкурсне документације, за позицију 1.6 у другој колони иза речи „металних врата“, додају се речи „димензија 100 x220 цм“

и измењени текст гласи:

1.5	Дорада жичаних врата димензија 240x240 и 310x240 цм , израда и монтажа носача за електричне браве, монтажа електричних брава, делова за заштиту каблове и делова за заштиту осталих делова уређаја за контролу приступа на вратима и оквирима врата	КОМ	3
1.6	Дорада металних врата димензија 100x220цм , израда и монтажа носача за електричне браве, монтажа електричних брава, израда и монтажа делова за заштиту каблове и делова за заштиту осталих делова уређаја за контролу приступа на вратима и оквирима врата	КОМ	2

- у делу:

„ПОДУРЦМ - у“

тачка 1. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ, на страни 12. од 88, Конкурсне документације, за позиције 1.2 у другој колони иза речи „и пукотина“ додају речи „и дилатационих фуга“, иза речи „песка.“ бришу се речи „Обрачун паушално“ и додају речи „обрачун по м1“, у трећој колони брише се реч „пауш“ и додаје ознака м1 и у четвртој колони додаје количина 250 м и измењени текст гласи:

1-2	Санација локалних оштећења и пукотина и дилатационих фуга, мешавином полиуретан смоле и кварцног песка. Обрачун по м1.	м1	250м1
-----	---	----	-------

- у делу:

„РАДОВИ НА КОЛОВОЗНИМ ПОВРШИНАМА“

тачка 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, на страни 15. од 88, Конкурсне документације, за позиције 1.6 и 1.7 у другој колони на крају описа додају се речи „Обрачун по комаду“, у трећој колони уноси се јединица мере „ком“, у четвртој колони бришу се речи „По потреби.“ и „до“ и измењени текст гласи:

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
1.6 Висинско регулисање шахт поклопаца и сливника. Постојећи шахтови и сливници се нивелишу одговарајућим издизањем -спуштањем (10-20 cm) рама, уз рушење и израду бетонског јастука испод рама. Сав шут се одвози на легалну градску депонију. Обрачун по комаду	ком	5 шахова и 5 сливника		
1.7 Висинско регулисање капа за хидранте и вентиле. Постојеће хидрантске капе се нивелишу одговарајућим издизањем -спуштањем (10-20cm) рама, уз рушење и израду бетонског јастука испод рама. Позиција подразумева и набавку и уградњу капе за подземни хидрант (са кућиштем и поклопцем). Сав шут се одвози на легалну градску депонију. Обрачун по комаду	ком	5 капа за хидранте и вентиле		

- у делу:

„ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ“

тачка 1. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ, на страни 22. од 88, Конкурсне документације, за позиције 1.4 и 1.5 у другој колони иза речи „Демонтажа дотрајалих канализационих цеви“ додаје се: „ од 3 тоалета, умиваоника и 3 туш кабине“ и измењени текст гласи:

1.4 Демонтажа дотрајалих канализационих цеви 3 тоалета, умиваоника и 3 туш кабине са одвозом шута на депонију ван Аеродрома . Обрачун паушално.		пауш		
1.5 Демонтажа дотрајалих водоводних цеви 3 тоалета са умиваонцима и 3 туш кабине са одвозом шута на депонију ван Аеродрома. Обрачун паушално.		пауш		

тачка 2. САНИТАРНИ РАЗВОД, на страни 22. од 88, Конкурсне документације, за позиције 2.1 и 2.1 у првој колони бришу се ознаке позиција „2.1“ и „2.1“ и уносе ознаке позиција 2.1

и 2.2 по позицијама респективно, у другој колони бришу се речи „Обрачун паушално.“ А додају речи: „Обрачун по дужном метру“. У трећој колони бришу се речи „пауш“ и замењују ознаком дужине „м1“.

За позицију 2.1 у другој колони иза речи „Обрачун по дужном метру“ додају се ознаке пречника цеви „Ф110“, „Ф75“ и „Ф50“, а у четвртој колони се додају количине 8м, 9м и 20м по пречницима цеви респективно.

За позицију 2.2 у другој колони иза речи „Обрачун по дужном метру“ додају се ознаке пречника цеви 3/4“ и 1/2“, а у четвртој колони се додају количине 20м, и 30м по пречницима цеви респективно.

и измењени текст гласи:

2.1	Набавка, транспорт и монтажа комплетног канализационог развода полиетиленских цеви високе густине од вертикале до санитарија са свим припадајућим елементима. У цену обрачунати и израду шлицева на местима где се поставља нова траса као и затварање након постављања. Обрачун по дужном метру.		
	„Ф110“		8м
	„Ф75“		9м
	„Ф50“	м1	20м

2.2	Набавка, транспорт и монтажа комплетног водоводног развода полиетиленских цеви од вертикале до санитарија са свим припадајућим елементима. У цену обрачунати и израду шлицева на местима где се поставља нова траса као и затварање након постављања. Обрачун по дужном метру.		
	3/4“		20м
	1/2“	м1	30м

тачка 3. САНИТАРНИ ПРИБОР, на страни 24. од 88, Конкурсне документације, за позицију 3.18 у другој колони се после речи „зелепљено на зид силиконом“ додају речи: „димензија 40х60 цм“

и измењени текст гласи:

3.18	Огледало бмм, са обрађеним ивицама, зелепљено на зид силиконом димензија 40х60 цм. Испод огледала нема зидне облоге. Обрачун по комаду	ком	5.00
------	--	-----	------

- у делу:

„КАНЦЕЛАРИЈЕ ИЗВОЗА, КООРДИНАТОРА И ПРИЈЕМА УВОЗНИХ ПОШИЉАКА“

тачка А ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

група 1. РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ, на страни 27. од 88, Конкурсне документације, за позиције:

1-1 у другој колони иза речи „унутрашњих“ додаје се реч „једнокрилних“,

1-2 у другој колони иза речи „дрвених“ додаје се реч „једнокрилних“,

- 1-3 у другој колони иза речи „металних“ додаје се реч „једнокрилних“,
 1-4 у другој колони иза речи „унутрашњих“ додају се речи „једнокрилних металних“, иза речи „просторијама“ брише се ознака „V500“ и додаје ознака „V300“
 1-5 у другој колони иза речи „за рад“ додаје се „димензија 3x5м, висине 3.5м са металном конструкцијом и испуном од дрвених и гипсаних плоча и лименом покривком“ и у трећој колони додаје ознака „пауш“

и измењени текст гласи:

1-1	Пажљива демонтажа постојећих унутрашњих једнокрилних дрвених врата, одлагање на место које одреди инвеститор, на градилишној депонији.	ком	3
1-2	Пажљива демонтажа постојећих једнокрилних дрвених прозора, одлагање на место које одреди инвеститор, на градилишној депонији. Обрачун по комаду	ком	6
1-3	Пажљива демонтажа постојећих једнокрилних металних прозора, одлагање на место које одреди инвеститор, на градилишној депонији. Обрачун по комаду	ком	5
1-4	Пажљива демонтажа постојећих унутрашњих једнокрилних металних врата на порсторјима V 300 и V 200, одлагање на место које одреди инвеститор, на градилишној депонији. Обрачун по комаду	ком	2
1-5	Комплетна демонтажа постојеће просторије за рад димензија 3x5м, висине 3.5м са металном конструкцијом и испуном од дрвених и гипсаних плоча и лименом покривком са одвозом шута на депонију.	пауш	

додаје се позиција 1-9 која гласи:

1-9	Демонтажа 3 сегмента складишног регала висине 4 м и монтажа на суседној локацији у РЦМ	пауш	
-----	--	------	--

група 2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ, на страни 28. од 88, Конкурсне документације, додаје се позиција 2-2 која гласи:

2-2	Просецање отвора у зиду од сипорекса димензија (светли отвор) 120 x 240 цм. Отвор је потребно осигурати челичним рамом 120x60x4мм. Ивице отвора и рам накнадно молерски фарбарски обработити Обрачун по комаду	Ком	1
-----	---	-----	---

група 7. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ, на страни 31. од 88, Конкурсне документације, за позицију 7-3 у другој колони иза речи „зидова.“ брише се „и бојење у тону постојеће боје“ додаје се „испуном за зидове, глетовање и бојење полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора“.

Иза речи „Обрачун“ брише се реч „паушално“ и додаје по м2, у трећој колони додаје ознака м2 и у четвртој колони додаје количина 50м2


и измењени текст гласи:

7-3 Поправка, крпљење постојећих зидова
испуном за зидове, глетовање и бојење
полудисперзивном бојом у тону по избору
инвеститора.

Обрачун по м2

м2 50м2

Председник комисије
Хранислав Мишић, дипл. инж.



Прилог: Измењене стране: 9,12,15,22,24,27,28 и 31.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 127/2015 ОП
„УРЕЂЕЊЕ РОБНО ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА“

БРАВАРСКИ РАДОВИ

	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
1.1	Шмирглање постојеће челичне браварске конструкције челичним четкама и уклањање корозије са премазом антикорозионим средствима. Ценом обухваћена и радна скела за рад на висини од 6 до 13 м.				
	Обрачун по м2.	м2	500.00		
1.2	Набавка материјала и премазивање челичне конструкције основном заштитном бојом за метал и два пута завршном бојом за метал. Ценом обухваћена и радна скела за рад на висини од 6 до 13 м..				
	Обрачун по м2.	м2	500.00		
1.3	Преглед комплетне фасадне браварије (металних прозора и стакала). Причвршћивање прозора и стакала са заменом лајсни и гитовањем око стакала и прозора.				
	Обрачун по м1 .	м	500.00		
1.4	Замена оштећених обичних равних стакала д= 4мм. Обрачун по ком приближних димензија.				
	димензије 40x110 цм	ком	50.00		
	димензије 110x110 цм	ком	120.00		
	димензије 90x120 цм	ком	50.00		
	димензије 60x120 цм	ком	120.00		
1.5	Дорада жичаних врата димензија 240x240 и 310x240 цм, израда и монтажа носача за електричне браве, монтажа електричних брава, делова за заштиту каблове и делова за заштиту осталих делова уређаја за контролу приступа на вратима и оквирима врата	ком	3		
1.6	Дорада металних врата димензија 100x220цм, израда и монтажа носача за електричне браве, монтажа електричних брава, израда и монтажа делова за заштиту каблове и делова за заштиту осталих делова уређаја за контролу приступа на вратима и оквирима врата	ком	2		
1.7	Демонтажа и поновна монтажа челичних решетки на прозорима приближних димензија 170*280 цм. Ценом је обухваћена демонтажа постојећих, шмирглање постојеће челичне конструкције челичним четкама и уклањање корозије са премазом антикорозионим средствима, основном заштитном бојом за метал и два пута завршном бојом за метал и поновна монтажа. Ценом обухваћена и радна скела за рад на висини до 6 м и комплетна подконструкција са везним материјалом.	ком	50		
БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:					

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 127/2015 ОП
„УРЕЂЕЊЕ РОБНО ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА“

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

КРОВ

БРАВАРСКИ РАДОВИ

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

РАДОВА УКУПНО :

ПОД У РЦМ - у

1 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1-1	Машинска припрема подлоге (сачмарење, брушење) са истовременим усисавањем површине индустријским усисвачем. Одмаћивање од уља и масноћа. Усисавање комплетне површине након брушења подлоге Обрачун по м ² .	m2	900,0
1-2	Санација локалних оштећења и пукотина и дилатационих фуга, мешавином полиуретан смоле и кварцног песка. Обрачун по м1.	m1	250
1-3	Израда првог слоја полиуретанске смоле предвиђене за употребу на асфалту. Израда носећег противклизног слоја флексибилном епоксидном смолом предвиђеном за коришћење преко пукотина. Израда заптивног хабајућег слоја епоксидном реактивном смолом. Класа противклизавости завршног слоја Р10. Под извести у свему према упутству произвођача материла и у боји по налози Наручиоца. Обрачун по м ² .	m2	897,0
			УКУПНО :

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 127/2015 ОП
„УРЕЂЕЊЕ РОБНО ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА“

Одвоз шута на легалну градску депонију.

1.6	Висинско регулисање шахт поклопаца и сливника. Постојећи шахтови и сливници се нивелишу одговарајућим издизањем-спуштањем (10-20cm) рама, уз рушење и израду бетонског јастука испод рама. Сав шут се одвози на легалну градску депонију. Обрачун по комаду	КОМ	5 шахова 5 сливника
1.7	Висинско регулисање капа за хидранте и вентиле. Постојеће хидрантске капе се нивелишу одговарајућим издизањем -спуштањем (10-20cm) рама, уз рушење и израду бетонског јастука испод рама. Позиција подразумева и набавку и уградњу капе за подземни хидрант (са кућиштем и поклопцем). Сав шут се одвози на легалну градску депонију. Обрачун по комаду	КОМ	5 капа за хидранте и вентиле

2. АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
2.1. Израда хабајућег слоја преко постојећег бетонског коловоза АВ 11s дебљине d=6cm Позиција обухвата чишћење и прскање подлоге, набавку, справљање, машинско уграђивање и збијање асфалт бетона, а у свему према важећим стандардима. Као доказ о квалитету асфалтне мешавине је потребно доставити извештај лабораторије о претходној мешавини, радној мешавини, извештаје о текућим испитивањама мешавине и извештај о резултатима испитивања узорка из коловоза. Узимање узорка из коловоза је обавеза Извођача радова. Предвидети обавезно постављање битуменске траке на свим радним спојевима (асфалт - асфалт, бетон - асфалт).	m ²	1,600.00		

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 127/2015 ОП
„УРЕЂЕЊЕ РОБНО ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА“
ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1 ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

1.1	Демонтажа WC шоље комплет са водокотлићем и припадујућим прибором, са одношењем на депонију ван Аеродрома Обрачун по комаду	ком.	3.00
1.2	Демонтажа умиваоника комплет са славином и припадујућим прибором, са одношењем на депонију ван Аеродрома Обрачун по комаду	ком.	6.00
1.3	Демонтажа писоара комплет са припадајућим прибором, са одношењем на депонију ван Аеродрома Обрачун по комаду	ком.	4.00
1.4	Демонтажа дотрајалих канализационих цеви 3 тоалета, умиваоника и 3 туш кабине са одвозом шута на депонију ван Аеродрома. Обрачун паушално.	пауш	
1.5	Демонтажа дотрајалих водоводних цеви 3 тоалета, умиваоника и 3 туш кабине са одвозом шута на депонију ван Аеродрома. Обрачун паушално.	пауш	
УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ			

2 САНИТАРНИ РАЗВОД

2.1	Набавка, транспорт и монтажа комплетног канализационог развода полиетиленских цеви високе густине од вертикале до санитарија са свим припадајућим елементима. У цену обрачунати и израду шлицева на местима где се поставља нова траса као и затварање након постављања. Обрачун по дужном метру. „Ф110“ „Ф75“ „Ф50“		8м 9м 20м
2.1	Набавка, транспорт и монтажа комплетног водоводног развода полиетиленских цеви од вертикале до санитарија са свим припадајућим елементима. У цену обрачунати и израду шлицева на местима где се поставља нова траса као и затварање након постављања. Обрачун по дужном метру. 3/4“ 1/2“	м1	20м 30м
УКУПНО САНИТАРНИ РАЗВОД			

3 САНИТАРНИ ПРИБОР

3.1	Набавка, транспорт и монтажа WC шоља тип симплон И класе, као Идеал стандард или одговарајуће, заједно са свим поребним материјалом за уградњу. Обрачун по комаду.	ком	4.00
-----	---	-----	------

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 127/2015 ОП
„УРЕЂЕЊЕ РОБНО ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА“

3.17	WC четка конзолна ПВЦ, испорука и монтажа. Обрачун по комаду	ком	4.00
3.18	Огледало 6мм, са обрађеним ивицама, зелепљено на зид силиконом димензија 40х60 цм. Испод огледала нема зидне облоге. Обрачун по комаду	ком	5.00
3.19	Набавка и уградња бојлера 80 л / 3 KW	ком	1
3.20	Набавка и уградња бојлера 50 л / 3 KW	ком	2
УКУПНО САНИТАРНИ ПРИБОР			

II ИНСТАЛАТЕРСКИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ

- 1 ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
- 2 САНИТАРНИ РАЗВОД
- 3 САНИТАРНИ ПРИБОР

II ИНСТАЛАТЕРСКИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
- II ИНСТАЛАТЕРСКИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ

УКУПНО

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 127/2015 ОП
„УРЕЂЕЊЕ РОБНО ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА“

Р. бр.	Врста и опис позиције радова	ј.м.	Кол.	јединична. цена	Износ (РСД)
А ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ					
РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
1.	Напомена: Демонтажа постојеће просторије се ради тек након потпуног оспособљавања нове просторије				
1-1	Пажљива демонтажа постојећих унутрашњих једнокрилних дрвених врата, одлагање на место које одреди инвеститор, на градилишној депонији.				
	Обрачун по комаду	ком	3		
1-2	Пажљива демонтажа постојећих једнокрилних дрвених прозора, одлагање на место које одреди инвеститор, на градилишној депонији.				
	Обрачун по комаду	ком	6		
1-3	Пажљива демонтажа постојећих једнокрилних металних прозора, одлагање на место које одреди инвеститор, на градилишној депонији.				
	Обрачун по комаду	ком	5		
1-4	Пажљива демонтажа постојећих унутрашњих једнокрилних металних врата на поросторјима V 300 и V 200, одлагање на место које одреди инвеститор, на градилишној депонији.				
	Обрачун по комаду	ком	2		
1-5	Комплетна демонтажа постојеће просторије за рад димензија 3х5м, висине 3.5м са металном конструкцијом и испуном од дрвених и гипсаних плоча и лименом покривком са одвозом шута на депонију.				
	Обрачун паушално	пауш			
1-6	Демонтажа постојећих подних облога од линолеума, са одвозом шута на депонију.				
	Обрачун по m ^l	m ²	85,00		
1-7	Рушење преградног зида у просторијама координатора, са одвозом шута на најближу депонију.				
	Обрачун по m ^l	m ²	9,00		
1-8	Комплетна демонтажа постојеће преграде у просторијама за пријем робе, са одвозом шута на депонију.				
	Обрачун по m ^l	m ²	30,00		
1-9	Демонтажа 3 сегмента складишног регала висине 4 м и монтажа на суседној локацији у РЦМ				
		пауш			
СВЕГА РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 127/2015 ОП
„УРЕЂЕЊЕ РОБНО ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА“

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ			
2-1	Зазиђивање отвора на местима демонтираних врата Обрачун по m ²	m ²	4,00
2-2	Просецање отвора у зиду од сипорекса димензија (светли отвор) 120 x 240 цм. Отвор је потребно осигурати челичним рамом 120x60x4мм. Ивице отвора и рам накнадно молерски фарбарски обрадити Обрачун по комаду	КОМ	1
СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ			

3. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА		ј.м.	Кол.	Ј.ц.	Износ (РСД)
3-1	<p>Набавка и чишћење материјала, израда, транспорт са истоваром и одлагањем на градилиште, челичне конструкције, а све према радионичкој документацији, техничким условима и Правилнику о техничким мерама и условима за монтажу челичних конструкција. Челична конструкција се антикорозионо штити пре отпреме на градилиште. Радионичку документацију и пројекат челичне конструкције израђује Извођач радова.</p> <p>Примењује се основни челични материјал С235ЈРГ2 (Ч0361 по ЈУС Ц.Б0.500) према СРПС ЕН 10025:2003.</p> <p>Примењују се завртњи-сидра за бетон са хемијским везивним средством типа "HILTI", "Fisher" или другог произвођача сличних карактеристика.</p> <p>Позиција обухвата и монтажу челичне конструкције и поправку антикорозионе заштите оштећене приликом транспорта и монтаже. Израда и монтажа конструкције се изводи на основу документације коју ради Извођач радова. Приликом монтаже треба водити рачуна да у свакој фази монтаже буде обезбеђена просторна стабилност конструкције.</p> <p>Пре израде конструкције у радионици Извођач је дужан да све мере провери на лицу места.</p> <p>Обрачун по (кг) израђене, транспортоване, одложене и монтиране конструкције на објекту.</p>	кг	2100		
3-2	<p>Антикорозиона заштита челичне конструкције у радионици</p> <p>Антикорозиону заштиту нове конструкције извести према Правилнику о техничким мерама и условима за заштиту челичне корозије. Челичну конструкцију пескарити до металног сјаја (СА 2.5) након чега применити систем заштите са два основна и два алкидна премаза у укупној дебљини од 120 μm</p> <p>Боје према захтеву Инвеститора.</p> <p>Обрачун по (кг) челичне конструкције.</p>	кг	2100		
3-3	<p>Набавка материјала, транспорт и израда кровног покривача једноводног крова. Преко новопројектоване челичне конструкције, поставља се слој челичног пластифицираног трапезастог лима ТР 16/170/0.5mm.</p> <p>Обрачун по m²</p>	m ²	45,00		
3-4	<p>Набавка материјала, транспорт и уграђивање лимене опшивке на крову, према прозору, са истовременим формирањем канала за одвод конденза. Опшивка се израђује од равног челичног бојеног лима дебљине d=0.5mm, развијене ширине до 80cm, на одговарајућој подконструкцији од челичног флага.</p> <p>Лимени канал извести у паду, према стандардима. На одводном крају канала формирати лулу дужине до 5 cm.</p> <p>Обрачун по m¹ изведене опшивке.</p>	m ¹	20,00		
3-5	<p>Набавка материјала, транспорт и уграђивање PVC цеви Ш 30, са фискирањем на лулу као завршетак лименог канала на крову, за одвод воде са крова до пода.</p>				

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 127/2015 ОП
„УРЕЂЕЊЕ РОБНО ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА“

PVC облогу лепити на постојећу подлогу од бетона, која мора бити чврста, равна, сува и чиста. Преко неравне подлоге нанети слој Олмо масе, што тађе. Лепак мора бити квалитетан и стабилан, наносити га равномерно по упуству произвођача, без прљања околних, видних површина.

У цену урачунати набавку и постављање PVC лајсне по ободу просторије.

Обрачун по ml m2 120,00

СВЕГА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

7. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

7-1 Набавка материјала, транспорт и бојење гипскартонских површина плафона, полудисперзивном бојом укључујући све потребне предрадње и глетовање свих површина. Врста боје и тон по избору инвеститора. Обрачун по m2 развијених површина плафона.

Обрачун по ml m2 100,00

7-2 Набавка материјала, транспорт и бојење гипскартонских унутрашњих и спољашњих површина зидова објекта, полудисперзивном бојом укључујући све потребне предрадње и глетовање свих површина. Врста боје и тон по избору инвеститора. Обрачун по m2 развијених зидова.

Обрачун по ml m2 130,00

7-3 Поправка, крпљење постојећих зидова испуном за зидове, глетовање и бојење полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора.

Обрачун паушално пауш

СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА

1. РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

3. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

4. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

5. УНУТРАШЊА БРАВАРИЈА

6. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

7. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ