

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 106/2015 ОП
05 Деловодни број: 31-75
Датум:
Београд 11-02-2016

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за конкурсну документацију за јавну набавку „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА“ БРОЈ 106/2015 ОП

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац одговара на питања за јавну набавку „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА“ БРОЈ 106/2015 ОП

ПИТАЊЕ БР. 1:

08.02.2016. год. Објавили сте изменјену конкурсну документацију на страни 21. у Упутству понуђача како да сачине понуду, у тачки 12, последњи пасус мењају се бројеви тако што се бришу бројеви и речи „не дуже од 150 дана“ а дадају се бројеви и речи „не дуже од 30 дана“.

1. Сматрамо да је изменjen рок за завршетак радова од 30 дана веома кратак и немогуће је урадити наведене радове у назначеном року. Да ли можете да нам образложите драстично скраћење рока за завршетак радова?

Питање:

- Да ли можете да вратите рок за извођење радова у реалне оквире?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1:

Остајемо са роком од 30 дана. Ми као наручиоци имамо право и обавезу да одредимо рок који нама одговара а не појединим понуђачима.

ПИТАЊЕ БР. 2:

Обзиром да је нова дужина ограде 4.475м

- позиција 1.4 Демонтажа постојеће бодљикаве жице Питање – у предмеру је дато 4.775м, да ли је то грешка?
- Позиција 3.3 Бетонирање тракастог парапета ограде армираним бетоном у прорачуну сте ставили 4,455м.... Питање – да ли је то грешка, да ли треба 4,475м?

- Позиција 5.1 набавка, испорука и монтажа панелне „ЗД“ ограде.....Питање – да ли је грешка количина од 4,455м дужних?
- Позиција 5.2 израда косника од челичник кутијастих профилеПитање – зашто сте ставили димензије кутијастих профиле 80/40/3мм када сте 01,02,2016,год. На питање број 3 дали одговор да остајете при димензијама датих пројектом 80/50/3мм?
- Позиција 3.1 Набавка и разастирање шљунка испод темеља и парапетног зидаПитање - како сте дошли до количине од 222,75м3? Сматрамо да је формула у овој позицији неисправна и да је тачна количина, када се узму у обзир темељи самци плус парапет, 111м3.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2:

- Позиција 1.4 Демонтира се постојећа стара ограда дужине 4.775,00м1, а гради се 300,00м1 краћа ограда тј, 4.475,00м1, тако да су објављене количине исправне.
- Позиција 3.3 Бетонирање тракастог парапета ограде армираним бетоном је краће од укупне дужине ограде (4.475,00м1) због постављања 4 капије (на месту капија нема парапета ограде) чија је укупна дужина 20,00м1, тако да је исправна количина из предмера од 4.455,00м1.
- Позиција 5.1 Одговор је исти као на претходно питање. Укупна дужина ограде од 4.455,00м1 у ставци предмера је исправна јер капијама припада преосталих 20,00м1.
- Позиција 5.2 Прихваћена је сугестија да је челични профил димензије 80/40/3мм статички сасвим задовољавајући за коснике, тако да је сада ова димензија исправна.
- Позиција 3.1 Пошто се због постављања оплате армирано-бетонског парапета ограде, ради машински ископ земље у ширини од 50цм целом њеном дужином, предмером је предвиђено да се и тампон наспе у тој ширини целом дужином. Немогуће га је насuti само у ширини парапета од 20цм. Тако да је формула из предмера $4.455,00 \times 0,50 \times 0,10 = 222,75\text{м}^3$ исправна. Уколико се због бржег извођења радова определите за префабрикацију АБ елемената ограде (што ћете дефинисати својим пројектом технологије), онда и ставке ископа и тампона могу бити мање.



Бранислав Стефановић