

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 106/2015 ОП

06 Деловодни број: 826
Датум: 05. 02. 2016
Београд

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за конкурсну документацију за јавну набавку „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА“ БРОЈ 106/2015 ОП

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац одговара на питања за јавну набавку „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА“ БРОЈ 106/2015 ОП

ПИТАЊЕ БР. 1:

У поз 1.5 површина на којој се врши рашчишћавање терена износи 10 ха, односно 120.000 м², што на дужину ограде од 4.775 м¹ чини појас ширине цца. 25 м¹. По цртежу и спецификацијама ширина појаса износи 4,5 м¹. Да ли је у питању грешка, или се рашчишћавање врши шире него што је појас захваћен радовима око ограде (4,5 м¹)?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1:

Исправна количина у позицији 1.5 по Одговорном пројектанту је 12.000,00м².

ПИТАЊЕ БР. 2:

Позиције 1.5 и 2.1 садрже скидање хумуса. Да ли се међусобно преклапају?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2:

У праву сте, позиција 2.1 понавља исте радове из позиције 1.5, тако да се брише.

ПИТАЊЕ БР. 3:

Поз. бр. 2.6 у цртежу, стабилизација је предвиђена са шљунком, а у предмеру са туцаником. Који материјал калкулисати? Да ли се ради са обе стране ограде (споља и изнутра)?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3:

Исправан је опис из предмера, што значи да се стабилизација врши туцаником. У складу са цртежом из пројекта насыпање се врши са обе стране ограде.

ПИТАЊЕ БР. 4:

У поз. 3.3 обрачуном треба обухватити и арматуру, а у поз. 4.1 и 4.2 постоје посебне ставке које обухватају набавку и уградњу арматуре. Да ли се ради о грешци, јер се трошак дуплира?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.4:

Позиција 3.3 Обухвата само бетонске радове и оплату, а грешком пројектанта у тексту описа позиције је написано да обухвата и потребну арматуру. Укупна количина арматуре исказана је у позицијама 4.1 и 4.2 Армирачких радова.

ПИТАЊЕ БР. 5:

У поз. 5.1 површина ограде је 9.072 m^2 , а дужина ограде је 4.775 m^1 . Проистиче да је висина ограде приближно 1,90 м, што није сагласно тексту и цртежу. О којој висини панела се ради?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.5:

Висина панела односно "3Д" челичне поцинковане пластифициране жичане мреже у польима ограде је 2.00m^1 . С обзиром да ставка у предмеру под редним бројем 5.1. поред мреже обухвата и челичне стубове висине 2.90m^1 (*Висина стуба изнад темеља је $2,00\text{m}^1$ а у бетонском парапетном зиду и темељу самцу још 90cm што укупно износи $2,90\text{m}^1$*) у објављеном предмеру направљена је грешка што је количина изражена у m^2 . Исправно изражена количина је: *Обрачун по m^1 постављене нове ограде и износи $4,775.00\text{m}^1$.*

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

БЕОГРАД

Бранислав Стефановић

Бранислав Стефановић