

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 106/2015 ОП**

**06 Деловодни број: 826
Датум: 05. 02. 2016
Београд**

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за конкурсну документацију за јавну набавку „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА“ БРОЈ 106/2015 ОП

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац одговара на питања за јавну набавку „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА“ БРОЈ 106/2015 ОП

ПИТАЊЕ БР. 1:

Молимо Вас да нам омогућите увид у пројектну документацију наведене јавне набавке

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1:

Пројектну документацију можете погледати сваког радног дана у периоду од 8-14h. Обавезно претходно најавити долазак телефоном на број 011 209 4073.

ПИТАЊЕ БР. 2:

На страни 9 конкурсне документације 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке.....,

- позиција 1.4 Демонтажа постојеће бодљикаве жице, Питање – да ли се на врху стуба налазе два или један косник?
- Позиција 1.5 Машинско рашчишћавање терена....., Питање – Да ли је количина од 12хектара адекватна и да ли се радови из ове позиције понављају кроз позицију 2.1 у којој сматрамо да је дата стварна количина скидања хумуса?
- Позиција 2.5 Машински ископ земље....., Питање – количина у метрима дужним од 4,775 м одговара једном сегментном каналу, а у тексту су два сегментна канала, Питање – колико сегментних канала се ради?
- Позиција 3.2 Бетонирање армирано бетосних темеља самаца...., Питање – да ли дати цену са уградњом арматуре или је арматура обрачуната посебно и у којој позицији?
- Позиција 3.3 Бетонирање тракастог параметра ограде армираним бетоном, Питање – у предмеру је дата арматура, сходно томе се односи арматура у тачки 4.1?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2:

- Позиција 1.4 Постојећа ограда односно сваки стуб у њој има један косник на врху.

- Позиција 1.5 У праву сте, позиција 2.1 понавља исте радове из позиције 1.5, тако да се брише. Исправна количина у позицији 1.5 по Одговорном пројектанту је 12.000,00M2.

- Канал иде једнострano (што се види и из цртежа попречног профилa) са унутрашњe стране ограде у свему према пројекту и постојећем каналу. У тексту из описа позиције треба реч двострано заменити речју једнострano, а исправна количина односно дужина канала је по пројекту 2.150,00m1, јер канал не иде целом дужином трасе већ делимично.

- Позиција 3.2 Обухвата само бетонске радове и оплату. Укупна количина арматуре исказана је у позицији 4.1.

- Позиција 3.3 Такође обухвата само бетонске радове и оплату, а грешком пројектанта у тексту описа позиције је написано да обухвата и потребну арматуру. Укупна количина арматуре је исказана у позицији 4.1.



Бранислав Стефановић